

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Boisko w Sępolnie małym, Utwardzenie terenu w Biskupicach, Remiza w Grabowie, Odwodnienie terenu- ul. Brzeźnicka w Białym Borze, Odwodnienie terenu - ul. Bobolicka w Białym Borze
Lokalizacja	M-ści: Sępolno Małe, Biskupice, Grabowo, Biały Bór ul. Bobolicka, Biały Bór ul. Brzeźnicka
Zamawiający	Gmina Biały Bór, 78-425 Biały Bór, ul. Słupska 10
Poziom cen	
Stawka robocizny	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztyorys

Boisko w Sępólnie małym, Utwardzenie terenu w Biskupicach, Remiza w Grabowie, Odwodnienie terenu- ul. Brzeźnicka w Białym Borze, Odwodnienie terenu - ul. Bobolicka w Białym Borze

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość	Wart.z VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
		1 „Rozwój bazy rekreacyjno – wypoczynkowej na terenie miejscowości: Biskupice, Grabowo, Kazimierz, Dołgie, Trzebiele, Sępólno Małe i Przybrda” - Budowa placu do gry w kosza -o wym. 10x5 w m-ści Sępólno Małe. dz. nr 14 obr. Sępólno Małe wg. rys. nr 1					
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	50			
2	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	50			
3	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	50			
4	KNR 0-11 0317/01	Utwardzenie terenu kostką betonową	m2	50			
		2 Utwardzenie terenu w m-ści Biskupice - kostkę dostarcza inwestor - wg. rys. nr 2					
5	KNR 2-31 0805/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce piaskowej	m2	31			
6	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	31			
7	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	31			
8	KNR 2-31 0107/03	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną ręcznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 5cm	m3	1,55			
9	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	28,5			
10	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	12,5			
11	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	15,5			
12	KNR 0-11 0321/01	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostkę betonową dostarcza Zamawiający	m2	31			
		3 Remiza OSP Grabowo - wg rys. nr 3					
		3.1 Kanalizacja deszczowa					
13	KNR 2-01 0217/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3	m3	56,25			
14	KNR 2-28 0407/02	Studnie rewizyjne głębokości do 2,0m o średnicy 315mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego - kineta, dopływ lewy i prawy, typ 2	studnia	3			
15	KNR 2-28 0503/02	Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm	m	29			
16	KNR 2-18 0625/01	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	szt	1			
17	KNR 2-01 0215/01	zasypanie wykopów	m3	56,25			
18	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	45			
		3.2 Utwardzenie terenu - kostka betonowa dostarczana przez Zamawiającego					
19	KNR 2-31 0804/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm	m2	30			

Kosztyorys

Boisko w Sepólnie małym, Utwardzenie terenu w Biskupicach, Remiza w Grabowie, Odwodnienie terenu- ul. Brzeźnicka w Białym Borze, Odwodnienie terenu - ul. Bobolicka w Białym Borze

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość	Wart.z VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
20	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	30			
21	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	30			
22	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	25			
23	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	30			
24	KNR 0-11 0317/01	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK t grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka dostarczana przez Zamawiającego	m2	30			
		4 Odwodnienie terenu przy ul. Bobolickiej w Białym Borze - wg rys. nr 4					
25	KNR 2-01 0217/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3	m3	27			
26	KNR 2-28 0406/05	Studnie chłonna z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o średnicy 1200mm i głębokości 2,0m	studnia	1			
27	KNR 2-28 0705/02	Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie	m3	1,5			
28	KNR 2-18 0625/01	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	szt	1			
29	KNR 2-28 0503/02	Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm	m	6			
30	KNR 2-01 0215/01	zasypanie wykopów	m3	27			
31	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	27			
		4 Odwodnienie terenu przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze - wg rys. nr 5					
32	KNR 2-01 0217/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3	m3	27			
33	KNR 2-28 0406/05	Studnie chłonna z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o średnicy 1200mm i głębokości 2,0m	studnia	1			
34	KNR 2-28 0705/02	Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie	m3	1,5			
35	KNR 2-18 0625/01	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	szt	1			
36	KNR 2-28 0503/02	Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm	m	6			
37	KNR 2-01 0215/01	zasypanie wykopów	m3	27			
38	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	27			
		Razem					
		Podatek VAT					
		Ogółem kosztorys					

Tabela elementów

Boisko w Sępólnie małym, Utwardzenie terenu w Biskupicach, Remiza w Grabowie, Odwodnienie terenu- ul. Brzeźnicka w Białym Borze,
Odwodnienie terenu - ul. Bobolicka w Białym Borze

Nr	Element robót	Wartość
1	2	3
1	„Rozwój bazy rekreacyjno – wypoczynkowej na terenie miejscowości: Biskupice, Grabowo, Kazimierz, Dołgie, Trzebiele, Sępólno Małe i Przybrda” - Budowa placu do gry w kosza -o wym. 10x5 w m-ści Sępólno Małe. dz. nr 14 obr. Sępólno Małe wg. rys. nr 1	
2	Utwardzenie terenu w m-ści Biskupice - kostkę dostarcza inwestor - wg. rys. nr 2	
3	Remiza OSP Grabowo - wg rys. nr 3	
3.1	Kanalizacja deszczowa	
3.2	Utwardzenie terenu - kostka betonowa dostarczana przez Zamawiającego	
4	Odwodnienie terenu przy ul. Bobolickiej w Białym Borze - wg rys. nr 4	
4	Odwodnienie terenu przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze - wg rys. nr 5	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	