
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys ofertowy

Wymiana pokrycia dachowego z papy na blachę trapezową w budynku Sępolno Wielkie 7, wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę dachówkową w budynku Grabowo 60

Obiekt	2 budynki mieszkalne w Gminie Biały Bór
Rodzaj robót	Wymiana pokrycia dachowego na 2 budynkach mieszkalnych
Branża	roboty dekarские
Lokalizacja	Budynek Grabowo 60, budynek Sępolno Wielkie 7 - Gmina Biały Bór
Zamawiający	Gmina Biały Bór, 78-425 Biały Bór, ul. Słupska 10
Inwestor	j/w
Wykonawca	wg wyboru
Poziom cen	

Stawka robocizny

Koszty pośrednie

Zysk

Sporządził mgr inż. Kostiw Władysław

Biały Bór, czerwiec 2022 r.

Kosztorys

2 budynki mieszkalne w Gminie Biały Bór

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
		1 Wymiana pokrycia dachowego budynku Grabowo 60.					
		1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0511/02	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku	m2	186,9			
2	KNR 4-01 0511/05	Złożenie płyt na paletach i ich ofoliowanie	szt	156			
3	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	186,9			
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	33,2			
5	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18			
		1.2 Montaż pokrycia.					
6	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 115 g	m2	186,9			
7	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	186,9			
8	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - poza obrysem budynku	m2	31,2			
9	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych	m	33,2			
10	KNR 2-02s 0506/01	Obróbki z blachy stalowej powlekanej (pas podrynnowy, pas nadrynnowy, kominówki, kosze)	m2	35,8			
11	KNR 0-15 0519/01	Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x35 cm, kolor brązowy, mat	m2	186,9			
12	KNR 0-15 0521/03	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką	mb	21,2			
13	KNR 0-15 0528/03	Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 12,5cm	m	33,2			
14	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o średnicy 10 cm	m	21			
15	KNR 2-02s 0506/06	(Poz. zast.) Montaż łąw kominiarskich o wym. 80x25 cm	szt	2			
16	KNR 2-02s 0506/06	(Poz. zast.) Montaż stopni kominiarskich	szt	18			
17	KNR 0-15 0528/01	(Poz. zast.)Zamontowanie barier śniegowych.	m	33,2			
		1.3 Przebudowa kominów ponad dachem					
18	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem	m3	0,9			
19	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,9			
20	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy betonowe kominów o średniej grubości 7cm	m2	1,1			
		2 Wymiana pokrycia dachowego budynku Sępólno Wielkie 7					
		2.1 Roboty rozbiórkowe.					
21	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia z papy	m2	105,3			

Kosztorys

2 budynki mieszkalne w Gminie Biały Bór

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
22	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk	m2	105,3			
23	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	19,4			
24	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	13			
25	KNR 4-01 0412/02	Wymiana krokwi zwykłych w konstrukcji dachu - dach główny	m	42			
26	KNR 4-01 0412/02	Wymiana krokwi zwykłych w konstrukcji dachu - ganek	m	12,6			
		2.2 Montaż pokrycia.					
27	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 115 g	m2	105,3			
28	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	105,3			
29	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - poza obrysem budynku	m2	22,8			
30	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych	m	23			
31	KNR 2-02s 0506/01	Obróbki z blachy stalowej powlekanej (pas podrynnowy, pas nadrynnowy, kominówk, wiatrownice)	m2	22,825			
32	KNR 0-15 0522/03	Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekany (kolor brąz mat) o skoku fali 180mm przy rozstawie łat 16cm	m2	105,3			
33	KNR 0-15 0521/03	Układanie gąsiorów blaszanych	mb	9,7			
34	KNR 0-15 0528/03	Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 12,5cm	m	23			
35	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o średnicy 10 cm	m	13			
36	KNR 2-02s 0506/06	(Poz. zast.) Montaż ław kominarskich o wym. 80x25 cm	szt	1			
37	KNR 0-15 0528/01	(Poz. zast.) Zamontowanie barier śniegowych.	m	23			
38	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie wyłazu w połaci dachowej, wymiar wyłazu 54/75	szt	1			
		2.3 Przebudowa kominów ponad dachem					
39	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem	m3	0,432			
40	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,432			
41	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy betonowe kominów o średniej grubości 7cm	m2	0,65			
		2.4 Wykonanie sufitu podwieszanego w wiatrołapie					
42	KNR 2-02s 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	2,64			
43	KNR 2-02s 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralne gr. 15 cmj układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	2,64			

Kosztorys

2 budynki mieszkalne w Gminie Biały Bór

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
44	KNR 2-02s 0607/01	Izolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej	m2	2,64			
		Razem					
		Podatek VAT					
		Ogółem kosztorys					

Tabela elementów

2 budynki mieszkalne w Gminie Biały Bór

Nr	Opis	Wartość
1	Wymiana pokrycia dachowego budynku Grabowo 60.	
1.1	Roboty rozbiórkowe	
1.2	Montaż pokrycia.	
1.3	Przebudowa kominów ponad dachem	
2	Wymiana pokrycia dachowego budynku Sępólno Wielkie 7	
2.1	Roboty rozbiórkowe.	
2.2	Montaż pokrycia.	
2.3	Przebudowa kominów ponad dachem	
2.4	Wykonanie sufitu podwieszanego w wiatrołapie	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	