

Załącznik nr 2 – Zakres prac



Zakres prac do wykonania:

- usunięcie wypłylenia porośniętego wierzbą szarą i białą (kolor czerwony) w ilości ok. 500-600 m²,
- usunięcie trzcinowisk (dwa obszary z wypełnieniem z kresek) w ilości ok. 0,15 ha,
- wydobywanie namułu (linia przerywana, wypełnienie obszaru kropkami) ok. 70% powierzchni zbiornika, szacunkowo 3600 m² w celu zwiększenia jego głębokości o ok. 1,0 m.