

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Szkoła Podstawowa w Drzonowie
Rodzaj robót	Remont kuchni.
Lokalizacja	Drzonowo, Gmina Biały Bór

Stawka robocizny
Koszty pośrednie
Zysk

Sporządził mgr inż. kosztów Władysław

Biały Bór, październik 2024 r.

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1 Posadzki (pomieszczenia nr 1, 2, 5, 6)				
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej w pomieszczeniu nr 5	m2	7,1		
2	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	46		
3	KNR 2-02s 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa	m2	46		
4	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki	m2	46		
5	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm- krotność 3	m2	46		
6	KNR 2-02u1 B-0202-001900/03	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	46		
7	KNR 2-02u1 B-0202-002400/01	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szklwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m	7,4		
		2 Wykładziny ściennie - pom. nr 1, 2, 6				
8	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pom. nr 6	m2	21,8		
9	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m3	0,75		
10	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,12		
11	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych-przygotowanie pod ułożenie płytek ściennych	m2	72,2		
12	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	50		
13	KNR 2-02u1 B-0202-001700/03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	72,2		
		3 Roboty malarskie - pom. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.				
14	KNR 0-17 2608/01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian i sufitów pod malowanie	m2	167,7		
15	KNR 0-17 2608/03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym tynków	m2	167,7		
16	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	167,7		
17	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	54		
18	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	72		
19	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - pom. nr 3,4, 5.	m2	42,2		
20	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami	m2	80		
		4 Wymia instalacji wodno-kanalizacyjnej				
21	Kalkulacja indywidualna	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.- wg rzutu rys. nr 2	kpl	1		
		5 Wymiana instalacji elektrycznej.				
22	Kalkulacja indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej	kpl	1		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Nr	Opis	Wartość
1	Posadzki (pomieszczenia nr 1, 2, 5, 6)	
2	Wykładziny ścienne - pom. nr 1, 2, 6	
3	Roboty malarskie - pom. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.	
4	Wymia instalacji wodno-kanalizacyjnej	
5	Wymiana instalacji elektrycznej.	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	