

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania; Remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Drzonowie.

Lokalizacja; 78-421 Drzonowo 6, gm. Biały Bór

Inwestor; *Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie*
78-421 Drzonowo 6

Opracował; mgr inż. Kostiń Władysław

Biały Bór, październik 2024 r.

Spis zawartości;

- Strona tytułowa,
- Opis techniczny,
- Rys. nr 1 -rzut poziomy pomieszczeń przeznaczonych do remontu,
- Rys. nr 2 - instalacje wod.-kan. i elektryczne dla potrzeb kuchni

I. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- Wizja lokalna,
- Inwentaryzacja obiektu
- Normy i normatywy.

II. Zakres robót.

W ramach niniejszego zadania należy wykonać remont kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w budynku Szkoły Podstawowej w Drzonowie następującym zakresie:

1. Pomieszczenie nr 1 – wydawanie posiłków:
 - Skucie nierówności posadzki,
 - Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej,
 - Wykonanie podkładów cementowych pod posadzki,
 - Ułożenie posadzki z płytek gresowych,
 - Otynkowanie ścian pod ułożenie wykładzin ściennych,
 - Ułożenie wykładzin ściennych z płytek szklanych,
 - Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z uprzednim wykonaniem gruntowania i ułożenia gładzi gipsowych.
2. Pomieszczenie nr 2 – kuchnia:
 - Skucie nierówności posadzki,
 - Wykucie otworu o wym. 2,0m x 0,8 m wraz z ułożeniem nadproża i otynkowaniem ościeży,
 - Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej,
 - Wykonanie podkładów cementowych pod posadzki,
 - Ułożenie posadzki z płytek gresowych,
 - Otynkowanie ścian pod ułożenie wykładzin ściennych,
 - Ułożenie wykładzin ściennych z płytek szklanych,
 - Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z uprzednim wykonaniem gruntowania i ułożenia gładzi gipsowych.
3. Pomieszczenie nr 3 – sanitariat dla personelu:
 - Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z uprzednim wykonaniem gruntowania i ułożenia gładzi gipsowych,
 - Malowanie drzwi.
4. Pomieszczenie nr 4 – pomieszczenie socjalne
 - Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z uprzednim wykonaniem gruntowania i ułożenia gładzi gipsowych,
 - Malowanie lamperii na wys. 2,0 m farbą olejną,
 - Malowanie drzwi.
5. Pomieszczenie nr 5 - korytarz
 - Zerwanie istniejących posadzek z płytek lastrykowych,
 - Skucie nierówności posadzki,
 - Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej,
 - Wykonanie podkładów cementowych pod posadzki,
 - Ułożenie posadzki z płytek gresowych,
 - Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z uprzednim wykonaniem gruntowania i ułożenia gładzi gipsowych.
 - Malowanie lamperii na wys. 2,0 m farbą olejną,
 - Malowanie drzwi.
6. Pomieszczenie nr 6 - zmywalnia

- Skucie nierówności posadzki,
- Skucie płytek ściennych,
- Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej,
- Wykonanie podkładów cementowych pod posadzki,
- Ułożenie posadzki z płytek gresowych,
- Otynkowanie ścian pod ułożenie wykładzin ściennych,
- Ułożenie wykładzin ściennych z płytek szkliwionych,
- Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z uprzednim wykonaniem gruntowania i ułożenia gładzi gipsowych.

Prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie wyżej opisanym wg rys. nr 1 i kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem.

Prace obejmują również roboty pomocnicze jak wywiezienie gruzu, zabezpieczenie okien i drzwi

W zakres prac wchodzi również wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznych w zakresie wg rys. nr 2.

Sporządził;
mgr inż. Kostiw Władysław